

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45262500-6 Roboty murarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg  
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej polegającej na rozdzieleniu instalacji wody bytowej od instalacji wody hydrantowej  
ADRES INWESTYCJI : Budynek nr 77 - Wydzielenie pomieszczenia na zestaw pompowy  
INWESTOR : PIT - RADWAR Spółka Akcyjna  
ADRES INWESTORA : 04-051 Warszawa, ul. Poligonowa 30  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jolanta Wodzińska  
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2019 r

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.06.2019 r

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Wydzielenie pomieszczenia na zestaw pompowy</b>						
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>						
1	<b>KNR 4-01 0210-01</b>	SST-B.01	Wykucie bruzd o wymiarach 20*10 cm w podłożu betonowym dla posadowienia nowych ścianek  2.7*2+5.37*2	m		
d.1. 1				m	16.14	
					RAZEM	16.14
2	<b>wycena indywidualna</b>	SST-B.01	Oczyszczenie i usunięcie skruszonego podłoża  12.3	m <sup>2</sup>		
d.1. 1				m <sup>2</sup>	12.30	
					RAZEM	12.30
3	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12</b>	SST-B.01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość 30 km  poz.1*0.2*0.1 poz.2*0.02 A (suma częściowa)  inne poz.3A*0.1	m <sup>3</sup>		
d.1. 1				m <sup>3</sup>	0.32	
				m <sup>3</sup>	0.25	
				m <sup>3</sup>	0.57	
				m <sup>3</sup>	0.06	
					RAZEM	0.63
<b>1.2 Roboty mурowe</b>						
4	<b>KNR 9-01 0105-02</b>	SST-B 01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12 - REI 120  poz.1*(2.8+0.1) minus otwór drzwiowy -1.1*2.05	m <sup>2</sup>		
d.1. 2				m <sup>2</sup>	46.81	
				m <sup>2</sup>	-2.26	
					RAZEM	44.55
5	<b>NNRNKB 202 0187- 02</b>	SST-B.01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych w ścianach działowych  1.5	m		
d.1. 2				m	1.50	
					RAZEM	1.50
<b>1.3 Tynkowanie roboty wykończeniowe ścian</b>						
6	<b>KNR K-02 0108-02</b>	SST-B.01	Impregnacja ścian wykonanych w technologii SILKA z bloków SILKA M aparatem natryskowym  (2.7+5.37)*3*2.8-1.1*2.05*2	m <sup>2</sup>		
d.1. 3				m <sup>2</sup>	63.28	
					RAZEM	63.28
7	<b>KNR 2-02 0825-01 analogia</b>	SST-B.01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej grubości 3 mm na ścianach  63.28	m <sup>2</sup>		
d.1. 3				m <sup>2</sup>	63.28	
					RAZEM	63.28
8	<b>NNRNKB 202 2701- 01</b>	SST-B.01	Wykonanie systemowego sufitu samonośnego R(EI)120  12.2	m <sup>2</sup>		
d.1. 3				m <sup>2</sup>	12.20	
					RAZEM	12.20
9	<b>KNR-W 2- 02 2605-04 analogia</b>	SST-B.01	Dostarczenie i montaż kompletnych systemowych narożni- ków ochronnych  1.5	m		
d.1. 3				m	1.50	
					RAZEM	1.50
<b>1.4 Ślusarka drzwiowa</b>						
10	<b>KNR-W 2- 02 1040-01</b>	SST-B.01	Drzwi wewnętrzne p.poz stalowe z ościeżnicą malowane proszkowo; - typ S1 EI60  1.1*2.05	m <sup>2</sup>		
d.1. 4				m <sup>2</sup>	2.26	
					RAZEM	2.26
11	<b>KNR 4-01 0920-23</b>	SST-B.01	Dostawa i montaż samozamykaczy drzwiowych  1	szt.		
d.1. 4				szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
<b>1.5 Posadzki</b>						
12	<b>KNR 4-01 0207-02</b>	SST-B.01	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd - uzupełnienia posadzki przy ścianach  poz.1*2	m		
d.1. 5				m	32.28	
					RAZEM	32.28

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1. 5	<b>KNR-W 2-02 1130-01</b>	SST-B.01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący pod wyrównanie posadzek  12.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.20	  12.20
					RAZEM	12.20
14 d.1. 5	<b>cena producenta</b>	SST-B.01	Wyrównywanie podłogi betonowych posadzki przez zatarcie oraz utwardzenie i zaimpregnowanie powierzchni - ( zmywalna, olejoodporna, malowana farbą epoksydową) poz.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.20	  12.20
					RAZEM	12.20
<b>1.6</b>	<b>Roboty malarskie</b>					
15 d.1. 6	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	SST-B 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe  63.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.28	  63.28
					RAZEM	63.28
16 d.1. 6	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	SST-B 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome  poz.12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  32.28	  32.28
					RAZEM	32.28
17 d.1. 6	<b>KNR-W 2-02 1510-01</b>	SST-B 01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi - tynków gładkich bez gruntowania  ściany poz.15 sufity poz.16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  63.28  32.28	  63.28  32.28
					RAZEM	95.56